DOI:10.19344/j. cnki. issn1671-5276.2023.01.058

基于有限元与现场实测的超高杆塔组立 施工安全监控方法

夏顺俊¹,朱姣²,赵俊¹,季天程²,张仁强¹,李东鑫²,徐怀宇¹,林冬阳² (1. 江苏省送变电有限公司,江苏南京 210028; 2. 国网江苏省电力有限公司,江苏南京 210003)

摘 要:以凤城-梅里 500 kV 线路长江大跨越工程 385 m 高塔组立施工为背景,提出一套基于 有限元分析与现场实测的超高杆塔组立施工安全监控方法。通过安装力学传感装置和数据传 输装置,监控抱杆腰环拉线系统的受力大小;根据关键施工阶段铁塔与抱杆的耦合有限元模 型,以现场实测数据为依据,通过计算机视觉计算分析,实现结构整体应力与位移的监测。通 过展示吊装前后抱杆位移的视觉识别测量数据和吊装过程平臂工作状态的动态监测数据,验 证该安全监控方法的有效性,其监测数据的精度满足技术要求。 关键词:高塔;监控;抱杆;有限元;计算机视觉 中图分类号:TM75 文献标志码:A 文章编号:1671-5276(2023)01-0239-05

Safety Monitoring Method of Ultra-high Tower Assembly Construction Based on Finite Element and Field Measurement

XIA Shunjun¹, ZHU Jiao², ZHAO Jun¹, JI Tiancheng², ZHANG Renqiang¹, LI Dongxin², XU Huaiyu¹, LIN Dongyang²

 $(1. \ \text{Jiangsu Electric Power Transmission \& Transformation Corporation}, \ \text{Nanjing } 210028, \ \text{China};$

2. State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., Nangjing 210003, China)

Abstract: Based on the construction of 385 m tall towers in Fengcheng-Meili 500 kV Line Yangtze River Crossing project, this paper puts forward a set of construction safety monitoring method based on finite element analysis and field measurement. With the installation of mechanical sensing device and data transmission device, the force of the rod waist ring wire pulling system is monitored. According to the coupled finite element model of the tower and the pole at the critical construction stage, and based on the field measured data, the displacement monitoring of the overall stress of the structure is realized through computer vision calculation and analysis. The effectiveness of the proposed safety monitoring method and the accuracy of the monitoring data are verified by displaying the visual identification measurement data of the pole displacement before and after lifting and the dynamic monitoring data of the working state of the flat arm in the lifting process.

Keywords: tower; monitoring; derrick; finite element; computer vision

0 引言

目前在建的凤城-梅里 500kV 线路长江大跨越工程 跨越塔全高 385 m,建成后将成为世界最高输电铁塔,其 组立施工难度大、风险高,给施工监测、安全预警提出了更 高的要求^[1]。本文提出了一套基于有限元与现场实测的 超高杆塔组立施工安全监控方法,可为大跨越输电高塔施 工提供全方位、全过程的安全监控与预警。

1 安全监控方法介绍

针对 385 m 高塔的组立施工专门研制了 T2T1500 双

平臂抱杆,如图1所示。由于抱杆结构塔身高、吊重大,为 保证施工过程中整体结构的安全性与稳定性,需要对输电 塔主体结构与抱杆结构自身开展全过程安全监控^[2]。

安全监控方法介绍:1)通过安装拉力计实现对腰环 拉线的受力检测;2)依赖于抱杆本身集成,实时测量风 速、吊重、变幅幅度、力矩等;3)采用计算机视觉分析技 术,测量抱杆的位移。

主要难点:①铁塔与抱杆结构高耸,监测仪器的监测 范围难以覆盖结构整体^[3];②铁塔主体和抱杆系统的高 度随着施工的进展而增加^[4],抱杆平臂有起吊、调幅、回 转等动作^[5],因此需要实现铁塔与抱杆结构状态的动态 监测;③施工过程中塔顶缺乏相对固定和静止的位移测量 参考点,塔顶与抱杆顶部位移测量难度大。

基金项目:国网江苏省电力有限公司 500 kV 凤城-梅里长江大跨越工程超大型组塔双平臂抱杆系统研制及应用科技项目 (SGJSJSO0XMJS2000254)

第一作者简介:夏顺俊(1976—),男,江苏南京人,高级工程师,研究方向为输电线路施工管理。



图 1 大跨越输电塔(高 385 m)及双平臂抱杆

2 腰环拉线受力监测方案

2.1 无线拉力采集系统结构

系统由前端拉力计传感器、无线拉力采集器、无线数 据接收通信终端以及手机或计算机端监控后台等组成。 采集器和接收通信终端之间使用 433 mHz 无线射频传输 数据,接收通信终端使用 GPRS 网络与监控后台通信,从 而通过两级无线传输方式,实现了现场拉力的实时采集, 并定时存储到云端大数据平台,如图 2 所示。



图 2 无线拉力、张力采集系统结构示意图

2.2 无线拉力采集工作原理及技术参数

1)工作原理

拉力计内置电阻桥式电路,当拉力计受力(量程范围 内)时导致电桥桥臂电阻发生变化,桥路失去平衡,此时 给电桥输入端施加固定的电压(DC5 V 或 DC10 V),在电 桥输出端会输出和受力成线性的 mV 电压信号。经出厂 标定,可以获得受力和 mV 信号之间的比例系数。采集器 内部设计有高精度稳压电压信号(DC10 V),定时给桥路 供电,并采集输出的 mV 信号。可根据前述比例系数换算 拉力值,然后通过无线射频信号发送给无线数据接收通信 终端。

2)技术参数
采集精度:0.5kg;
分辨率:1kg;
采集范围:0~30t;
采集频率:5min/次;
功耗:静态<5µW;
电池使用寿命:>1个月;
电池使用温度:-40℃~70℃;
无线传输距离:>500m。

2.3 无线数据接收通信终端

无线数据接收通信终端是现场无线通信、数据接收和 上传后台软件的核心设备。

1)技术参数

管理传感器数为90个;显示方式为LCD显示,每页3 个数据,3个电压值;通信接口为RS-485;通信协议为 MODBUS RTU;工作电压为AC220V,内置备用DC5V接 口,可实现断电自动切换;通信距离>500m;支持TF卡记 录,可定时记录现场数据;支持GPRS无线传输,每台终端 有唯一编码,对应监控后台相应设备。

2) 编码录入

现场传感器的编码需要录入到无线数据接收通信终端(仪表),才可以正常接收和显示。同一个编码只能录 入一个位置,如果录入多个位置,数据只会展现出第一个 位置。仪表在接收到传感器发来的数据包时,取包头的 4 字节(8个数字)传感器编码,与仪表内存里的编码比对, 若比对成功,就将数据写入相应位置的内存,并在仪表页 面相应序号的位置显示数据。

2.4 拉力计布置方案

抱杆的主腰环绳采用上下双道,防扭腰环绳采用单 道,腰环的布置见图 3,拉力计的安装位置见图 4,现场安 装照片见图 5。



图 3 腰环布置示意图



拉力监测结果分析 2.5

图 6 为 2021 年 9.25-10.25 期间 4-7 层腰环拉索拉力 曲线(本刊黑白印刷,相关疑问咨询作者),其中值为0表 示由于环境因素影响,塔下设备未接受到拉力计数据。从 已有监测数据可以看出,在9.25-10.11期间,腰环受力基本 比较均衡,第7层防扭拉线数据最大达到15t,其余拉力计 数据均在15t以内,满足设计使用要求。



图 6 9.25-10.25 期间 4-7 层腰环拉索拉力曲线

3 基于计算机视觉的抱杆位移测量 技术

监测设备 3.1

基于计算机视觉的抱杆位移测量技术,通过沿着输电 高塔和抱杆布置的摄像头来实施,施工现场还布置和安装 有气象观测仪器、力传感器、应变片等,实时采集周边风气 象要素和结构在工作状态或非工作状态下的吊装荷载、平 臂姿态、变幅幅度和结构位移响应等结构状态参数[6]。 如图7所示,施工安全状态监测内容包括以下项目。

1)风速。在塔顶与地面分别布置风速传感器,其中 塔顶传感器随着抱杆高度的提升而提升。

2)吊重。在平臂两侧吊钩上布置拉力传感器,实时 测量吊装重物的质量。

3)变幅幅度。实时记录平臂小车至回转中心的距离。

4) 力矩。根据平臂两侧吊重与吊钩变幅幅度, 可以

计算两侧力矩与力矩差。

5)位移。采用基于计算机视觉的位移测量方法,在 平臂末端安装相机实现抱杆位移测量。



图 7 基于有限元模拟与现场实测的输电高塔组立技术

3.2 监测原理

在抱杆平臂末端安装有监控摄像头,研发设计了铁塔及 抱杆结构位移识别算法,实现了对铁塔-抱杆耦合系统位移 的远距离、非接触式测量。具体原理与实施方式如下。

1)相机标定

相机标定采用比例系数法,目的在于得到图像平面坐标到实际空间坐标的变换关系。抱杆与输电塔的所有尺 寸可在施工图样中获取,若已知目标点附近某两点实际距 离为 d,这两点在图像上的像素距离为 p,则可以计算目标 点处的比例系数为

$$C_{\text{scale}} = \frac{d}{p} \tag{1}$$

2)目标追踪

选用模板匹配法进行目标追踪,首先在第一帧图像中 选取钢管构件节点等特征较为明显的区域作为预定义模 板,然后将预定义模板逐像素在感兴趣区域(ROI)上移 动,搜索目标区域,模板与区域间的匹配程度由归一化相 关系数,即采用式(2)来计算。

c(i,j) =

$$\frac{\sum_{x=1}^{m} \sum_{y=1}^{n} (f(x,y) - \overline{f}) [r_{t}(x+i,y+i) - \overline{r}_{t}]}{\left[\sum_{x=1}^{m} \sum_{y=1}^{n} (f(x,y) - \overline{f})\right]^{\frac{1}{2}} \left[\sum_{x=1}^{m} \sum_{y=1}^{n} r_{t}(x+i,y+i) - \overline{r}_{t}\right]^{\frac{1}{2}}}$$
(2)

式中:(i, j)为搜索框左上角点坐标;f(x, y)为预定义模 板(x, y)处像素值; $r_i(x, y)$ 为第t帧图像(x, y)处像素 值; \overline{f} 为预定义模板的平均像素值; \overline{r} 为被搜索区域的平均 像素值;m 与 n分别为搜索区域宽度和高度。归一化相关 系数e(i, j)取值最大的位置即为目标所在位置。

3) 抱杆位移计算

本工程输电塔塔身为钢管混凝土结构,具有较大的刚度,而抱杆本身截面小、长细比超大,为柔性结构,因此以 某高度处输电塔塔身为参考,将抱杆相对输电塔塔身的位 移作为待测位移,提出了一种在相机位置可变条件下抱杆 相对位移的计算机视觉测量方法。

图 8(a)所示为基于计算机视觉的位移测量系统平面

图,点1、2、3、4分别为施工阶段输电塔顶部截面的4个角 点,点5为抱杆截面待测点。这5个点位于同一水平面 上,平臂末端的监控摄像头可将所有目标点拍摄在内。

图 8(b)为监控摄像头所拍摄的视频画面示意图,各 点像素位移为(u_i , v_i)(i=1,2,3,4),假设点1、2、3、4 实际 位移已知(假设0位移),则所构成的平面在点5位置处 的像素位移可表示为4个角点位移的插值:

$$\begin{cases} u_0 = N_1 u_1 + N_2 u_2 + N_3 u_3 + N_4 u_4 \\ v_0 = N_1 v_1 + N_2 v_2 + N_3 v_3 + N_4 v_4 \end{cases}$$
(3)

$$N_i = \frac{S_i}{S_1 + S_2 + S_3 + S_4} \quad (i = 1, 2, 3, 4) \tag{4}$$

式中: N_i 为点 i的位移插值函数; S_i 为图 8(a)中点 5 所分割的各区域面积。

再利用下式即可计算抱杆塔身处点 5 相对于输电塔 的水平与竖向位移:

$$\begin{aligned} (\Delta x = S_x \times (u_5 - u_0) \\ (\Delta y = S_y \times (v_5 - v_0) \end{aligned} \tag{5}$$

式中: $\Delta x = \Delta y$ 分别为点 5相对于铁塔的实际水平、竖向 位移: $S_x = S_y$ 分别为点 5处水平、竖向比例系数。



图 8 基于计算机视觉的抱杆位移测量原理

3.3 抱杆位移监测结果分析

图9给出了一次吊装提升过程中的吊重、变幅幅度、 力矩和力矩差随时间的动态变化数据。在图9(a)中,随 着构件安装到铁塔上,吊钩质量逐级减小;由图9(b)可 见,提升过程中平臂变幅幅度逐渐减小,因为随着高度增 加输电塔截面尺寸不断减小,载重小车逐渐向平臂内侧移 动;由图9(a)-图9(c)可见,提升过程中力矩不断减小。 平臂力矩的减小可由两方面原因引起,一是力臂的减小即 载重小车向内移动,如t=137s时刻B钩水平变幅幅度从 9.59m减小至 5.88m,导致B钩力矩从116t · m减小至 69.2t · m;二是吊重的减小即重物的卸载,例如A钩重物 分别在时间t=547s、753s、916s分3次卸载,相应地A钩 力矩也在相同时刻分3次减小;由图9(d)可见,此次记录 过程中A、B两钩力矩差保持在6%以内,平臂两侧平衡吊 装可以较好地保证抱杆整体受力均匀,减小倾覆风险。



图 9 吊装提升过程中的吊重、力矩等动态数据

如图 10 所示,某吊装提升过程 A 钩吊重 5.02t,B 钩 吊重 4.93t,平臂相对抱杆中心完成了一次逆时针回转。 图 11 给出了由计算机视觉位移测量系统获得的抱杆位移 时程曲线,包含此回转过程。在 *t*=50s 时平臂回转,导致 抱杆塔身相对铁塔发生了最大约 27 mm 的水平位移。在 回转动作停止后,抱杆相对铁塔并未完全静止,而是继续 以大约 14s 的周期、8 mm 的振幅来回摇摆,直至振幅逐渐 衰减。



可见本文提出的利用有限元与计算机视觉技术有机 融合的施工新技术,不但确保了大吨位抱杆提升、回转等 工作工况标准动作的规范安全完成,也为大风环境非工作 工况施工现场铁塔-抱杆耦合系统的安全评估和防风措 施提供了可靠依据,实现了高塔组立全过程安全施工。 2022年1月12日,高385m的世界最高输电铁塔顺利 封顶。

4 结语

本文以江苏凤城-梅里 500 kV 线路长江大跨越工程 385 m 高输电塔的施工为背景,提出了基于有限元与现场 实测的超高杆塔组立施工安全监控方法,为高塔组立施工 安全与预警提供了可靠有效的方法和技术支撑。



图 11 平臂回转过程抱杆相对铁塔位移时程

参考文献:

- [1] 黄铭枫,魏歆蕊,叶何凯,等.大跨越钢管塔双平臂抱杆的风致响 应[J].浙江大学学报(工学版),2021,55(7):1351-1360.
- [2] 刘遥. 汉江大跨越输电塔动态安全评估方法研究[D]. 重庆: 重庆大学,2009.
- [3] 汪江,杜晓峰,田万军,等.500kV大跨越输电塔振动在线监测 与模态分析系统[J]. 电网技术,2010,34(10):180-184.
- [4] 陈志辉. ±500 kV 同塔双回直流线路铁塔组立工艺[J]. 电力 建设,2012,33(1):105-108.
- [5]利小兵,张耀,宋洋,等. 超高压输电线路大跨越利用座地双平臂 抱杆组立钢管高塔施工技术[J]. 广东电力,2011,24(6):42-46.
- [6] 高正平,黄士君,黄凤华,等.超高大跨越输电铁塔高空构件 吊装施工安全风速[J].南京工业大学学报(自然科学版), 2019,41(2):206-211.

收稿日期:2022-05-16